



**GRAJEWSKIE
CENTRUM
KULTURY**

UL. WOJSKA POLSKIEGO 20, 19-200 GRAJEWO
TEL. 86 272-29-91, FAX 86 272-83-86
E-MAIL: SEKRETARIAT@GCKGRAJEWO.PL

WWW.GCKGRAJEWO.PL

Grajewo, 28.06.2019 r.

GCK.261.17.2019

W związku z prowadzoną procedurą rozeznania cenowego zapraszamy Państwa firmę do złożenia oferty cenowej w niniejszym postępowaniu.

ROZEZNANIE CENOWE

na wykonanie prac – przebudowa budynku użyteczności publicznej – wykonanie nowego otworu drzwiowego w budynku Grajewskiego Centrum Kultury

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Grajewskie Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo
tel. (86) 272-29-91, e-mail: sekretariat@gckgrajewo.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych – wykonanie nowego otworu drzwiowego w budynku Grajewskiego Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo zgodnie z dołączonym projektem.

2. Szczegółowy opis zamówienia:

W projekcie przewidziano wykonanie otworu drzwiowego pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami. Drzwi będą posiadały szerokość 2.0 m, konieczne jest wykonanie nowego nadproża. Ścianę stanowi murowany element, który należy odciąć a następnie rozebrać. Przebudowa – wykonanie otworu drzwiowego nie wpłynie na konstrukcję całego budynku.

- a) Wyznaczyć obrys nowego otworu
- b) Przygotować belki stalowe wg. projektu konstrukcji
- c) Podstemplować istniejący strop
- d) Wykuć otwór z jednej strony ściany na założenie belek podciągu
- e) Otwory po wykonaniu należy dokładnie oczyścić z gruzu, kurzu i brudu
- f) W miejscu oparcia belek należy ścianę zmoczyć (nasączyć) kilkakrotnie wodą a następnie ułożyć 5 cm warstwę zaprawy cementowej 8 MPa (1:3)
- g) Po wyschnięciu, związaniu i stwardnieniu zaprawy należy ułożyć belki podciągu. Belki zaklinować od góry blachami stalowymi.
- h) Operację 3-6 wykonać z drugiej strony ściany
- i) Za pomocą prętów gwintowanych M16 skrócić belki stalowe ze sobą wg. rysunku
- j) Przystąpić do wykucia otworu pod założonym podciągamiem
- k) Wszelkie szczeliny między istniejącym i ścianą a założonymi belkami stalowymi należy dokładnie wypełnić zaprawą cementową 8 MPa (1:3)
- l) Owinąć belki stalowe – stopki dolne z wywinięciem na boki siatką Rabitza

- m) Wyszpałdować boki belek stalowych cegłą ceramiczną na zaprawie cementowej
 - n) Wykonać tynk cementowy na belkach nadprożowych
 - o) Wykonać tynk cementowo – wapienny na gładziach otworu
3. Materiały – zaprojektowano drzwi dwuskrzydłowe z Aluminium. Współczynnik przenikania ciepła dla całości $U_{max} = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Profil jednorodny Klasy A (grubość ścianek min. 3 mm)
 4. Udzielenie gwarancji po wykonaniu usługi 24 miesiące.

III. Zawartość oraz termin złożenia oferty:

1. Ofertę cenową należy przesłać drogą e-mail: sekretariat@gckgrajewo.pl, lub osobiście.
2. Termin składania oferty upływa w dniu 17.07.2019 r. o godz. 13.00 decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Anna Chojnowska.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
5. Oferentom nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.

IV. Informacje dodatkowe:

1. Do niemniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm) zwana dalej ustawą Pzp.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – w terminie ustalonym z Zamawiającym przypadającym do 31 sierpnia 2019 r.
3. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo fakturą końcową. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Załącznik:

- projekt budowlany

DYREKTOR

dr Tomasz Dudziński